

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
Wykonanie centrum rekreacyjno-sportowego w Gródczankach				
1		Centrum ul. Wiejska		
1 d.1	KNNR 6 0101-03 01	Koryta o głęb. 30 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV 10.50*8.50	m ² m ²	
				89.25
2 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.1	m ² m ²	
				89.25
3 d.1	KNNR 6 0112-01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 10.0*8.0	m ² m ²	
				80.00
4 d.1	KNNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (10.0+8.0)*2	m m	
				36.00
5 d.1	KNNR 6 0112-04	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm poz.3	m ² m ²	
				80.00
6 d.1	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem poz.3	m ² m ²	
				80.00
7 d.1	KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe z prefabrykatów - obudowa drewniana siedzeniowa Analogia 5	m m	
				5.00
8 d.1	KNR 2-21 0607-02	Montaż koszy na śmieci - analogia 3	szt szt	
				3.00
9 d.1	KNR 2-25 0206-01	Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - budowa 9.0	m ² m ²	
				9.00
10 d.1	KNR 2-21 0323-01	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m 75	szt. szt.	
				75.00
11 d.1	KNR 2-21 0606-07	Piaskownice - wypełnienie piaskiem ramy drewnianej o wym 2,0 x 3,0 x 0,30 m 1.80	m ³ m ³	
				1.80
12 d.1	Kalkulacja własna	Przeniesienie istniejących urządzeń placu zabaw - montaż i demontaż 1	kpl kpl	
				1.00
13 d.1	Kalkulacja indywidualna	Montaż gotowych lamp parkowych metalowych wraz z ułożeniem i podłączeniem kablem YDYp 3x2,5 mm ² w rurze ochronnej śr. 50 mm (dł ok. 40 mb) 4	kpl kpl	
				4.00