

PRZEDMIAR
Remont nawierzchni drogi gminnej Krowiarki - Amandów

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont nawierzchni drogi gminnej Krowiarki - Amandów					
1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
		1100*0.50*2	m ²	1100.000	
				RAZEM	1100.000
2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - dodatek za każde dalsze rozp.	m ²		
		0.5 km transportu			
		Krotność = 8	m ²	1100.000	
		poz. 1			
				RAZEM	1100.000
3	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
		5279.6	m ²	5279.600	
				RAZEM	5279.600
4	KNR 2-31 1004-07	Skroplenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m ²		
		5279.6	m ²	5279.600	
				RAZEM	5279.600
5	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t		
		20	t	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNR 2-31 0108-02	Wyroównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	t		
		5279.6*25%*0.02*2.5	t	65.995	
				RAZEM	65.995
7	analiza indywidualna	Nawierzchnia ścieralna asfaltowa wykonana w technologii tzw. "cienkiego dywanika na zimno", grubość warstwy po zagęszczeniu - 2 cm	m ²		
		(15.5+7.5)/2*10.0	m ²	115.000	
		(4.7+7.5)/2*40.0	m ²	244.000	
		4.5*50.0	m ²	225.000	
		4.3*200.0	m ²	860.000	
		3.8*100.0	m ²	380.000	
		3.8*727.0	m ²	2762.600	
		6.0*30.0	m ²	180.000	
		A (suma częściowa)			
		120.0 <zjazdy i włączenia do dróg>	m ²	4766.600	
		3.0*131.0	m ²	120.000	
			m ²	393.000	
				RAZEM	5279.600